

KARAKOÇAN DEMİRTAŞ KÖYÜ (ELAZIĞ) KANALİZASYON İNŞAATI
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birim	Miktar	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL.)	Tutar
1	Makina ile hertürlü zeminde her derinlik ve her genişlikte kazı yapılması	m³	2416,00		
2	Kazıdan çıkan malzeme ile hendek taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömleklemesinin yapılması	m³	330,00		
3	Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması	m³	1288,00		
4	Q200 mm SN 8 koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi (bedeli,contası,manşonu,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)	m	1100,00		
5	Q150 mm SN 8 koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi (bedeli,contası,manşonu,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)	m	100,00		
6	Q200/150 mm SN 8 koruge C parçası döşenmesi (bedeli,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)	ad.	15,00		
7	50/63 PVC-10 atü boru (bedeli,bas bağlaması,döşenmesi dahil)	m	400,00		
8	Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik taban elamanı ile parsel baca teşkili (h=0,50 m,İç ebadı:0,60*0,80 m,Et kalınlığı 0,10 m,Çıkış çapı 150	ad.	15,00		
9	prefabrik betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (nakliyesi ve boşaltılması dahil)	ad.	15,00		
10	500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası taban elamanı (iç çapı 0,80 m,h=0,60 m,çıkış çapı Q200 mm,1 giriş-1 çıkış,nakliyesi ve boşaltılması dahil)	ad.	27,00		
11	500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası gövde bileziği (iç çapı 0,80 m,h=0,60 m,et kalınlığı=0,13 m,nakliyesi ve boşaltılması dahil)	ad.	27,00		
12	500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası gövde bileziği (iç çapı 0,80 m,h=0,35 m,et kalınlığı=0,13 m)	ad.	5,00		
13	500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası konik elamanı (iç çapı 0,65 m,h=0,60 m,et kalınlığı=0,13 m,nakliyesi ve boşaltılması dahil)	ad.	27,00		
14	BS 25 Beton (350 dozlu) ile imal edilmiş profil demiri ile çerçevelenmiş prefabrik betonarme kapağın muayene bacası üzerine yerleştirilmesi	ad.	27,00		
15	C 20/25 basınç dayanım sınıfında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	38,50		
16	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması (nakliyesi dahil)	m²	360,00		
17	Q8-12 mm ince nervürlü demirin döşenmesi (nakliyesi dahil)	ton	3,90		
18	250 Kişilik Foseptik yapılması (Tip Projesine uygun)	ad.	1,00		
19	Sayısal işletme planı hazırlanması	N/ad.	42,00		
20	Hertürlü zeminde servis yolu yapılması	km	0,80		