

**KARAKOÇAN PİLAVTEPE VE ÇAN KÖYLERİ İÇME SUYU DEPO ONARIMI**  
**İNŞAAT BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ-II**

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	BİRİM	MİKTAR	TEKLİF BİRİM FİYATI	YAKLAŞIK MALİYET TUTARI
1	Deponun Duvar Arkalarının ve Üzerinin Toprakla Doldurulması	m <sup>3</sup>	50,00		
2	Makine İle Serbest Toprak Kazısı	m <sup>3</sup>	40,00		
3	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (Her yükseklikte)	m <sup>3</sup>	270,00		
4	Demir Kapı Pencere Yapılması ve Yerine Konulması	kg	232,00		
5	Çeşitli Demir İşleri	kg	120,00		
6	Demir İmalatın 1 Kat Antipas ve 2 Kat Sentetik Boya İle Boyanması	m <sup>2</sup>	26,00		
7	Akrilik Esaslı Dış Cephe Boya Yapılması	m <sup>2</sup>	80,00		
8	Yeni Sıva Yüzeylerine 3 Kat Kireç Badana Yapılması	m <sup>2</sup>	115,00		
9	350 Dozlu Çimento Harçlı Sıva Yapılması	m <sup>2</sup>	200,00		
10	200 Dozlu Çimento Harç Tesviye Tabakası Yapılması	m <sup>2</sup>	20,00		
11	2.5 cm. Kalınlığında 500 kg Çimento Dozlu Şap Yapılması	m <sup>2</sup>	100,00		
12	4 cm. Kalınlığında 500 kg Çimento Dozlu Şap Yapılması	m <sup>2</sup>	30,00		
13	65 mm. Oval Gövdeli Sürgülü Vana IB POZU	ad.	4,00		
14	Çapı 65 mm. Çelik Boruların Kesilmesi IB POZU	ad.	28,00		
15	Çapı 65 mm. Çelik Boruların Döşenmesi ( Boru Bedeli Hariç ) IB POZU	m.	22,00		
16	Çapı 60 mm. Flanşlı Her Çeşit Boru Başlarının Bağlanması IB POZU	ad.	22,00		
17	İç Çapı 65 mm. Çelik Boru Flanş Baş Yapımı ( Flanş bedeli ve kaynak dahil )	ad.	16,00		
18	Her Çapta Çelik Boru Özel Parça Döşenmesi IB POZU	kg.	60,00		
19	65 mm. ( et kalınlığı 3,2 mm ) Çelik Boru Bedeli	mt	26,00		
20	Drenaj Yapılması( Projesine uygun)	mt	60,00		
21	Buşekleli Vana Takılması 63-125 mm (Buşekleli vana ve bağlantı aparatları dahil)	ad.	3,00		
22	12 VDC Klorlama Cihazı (ORP Sınıfı,Komple Set,Güneş Paneli,Şarj Kontrol Cihazı,Solar Aküsü,Panosu,Klor Tankı,25lt Klor ve Montaj Dahil )	ad.	3,00		
<b>TEKLİF EDİLEN TOPLAM TUTAR KDV HARİÇ</b>					

İSTEKLİ FİRMA