

KARAKOÇAN KIZILCA KÖYÜ (ELAZIĞ) KANALİZASYON İNŞAATI
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birim	Miktar	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL.)	Tutar
1	Makina ile hertürlü zeminde her derinlik ve her genişlikte kazı yapılması	m ³	5085,00		
2	Kazıdan çıkan malzeme ile hendek taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömleklemesinin yapılması	m ³	780,00		
3	Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması	m ³	3434,00		
4	Q200 mm SN 8 koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi (bedeli,contası,manşonu,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)	m	3250,00		
5	Q150 mm SN 8 koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi (bedeli,contası, manşonu,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)	m	350,00		
6	Q200/150 mm SN 8 koruge C parçası döşenmesi (bedeli,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)	ad.	35,00		
7	50/63 PVC-10 atü boru (bedeli,baş bağlaması,döşenmesi dahil)	m	100,00		
8	Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik taban elamanı ile parsel baca teşkili (h=0,50 m,İç ebadı:0,60*0,80 m,Et kalınlığı 0,10 m,Çıkış çapı 150	ad.	35,00		
9	prefabrik betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (nakliyesi ve boşaltılması dahil)	ad.	35,00		
10	500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası taban elamanı (iç çapı 0,80 m,h=0,60 m,çıkış çapı Q200 mm,1 giriş-1 çıkış,nakliyesi ve boşaltılması dahil)	ad.	100,00		
11	500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası gövde bileziği (iç çapı 0,80 m,h=0,60 m,et kalınlığı=0,13 m,nakliyesi ve boşaltılması dahil)	ad.	100,00		
12	500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası gövde bileziği (iç çapı 0,80 m,h=0,35 m,et kalınlığı=0,13 m)	ad.	5,00		
13	500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası konik elamanı (iç çapı 0,65 m,h=0,60 m,et kalınlığı=0,13 m,nakliyesi ve boşaltılması dahil)	ad.	100,00		
14	BS 25 Beton (350 dozlu) ile imal edilmiş profil demiri ile çerçevelenmiş prefabrik betonarme kapağın muayene bacası üzerine yerleştirilmesi	ad.	100,00		
15	250 Kişilik Foseptik yapılması (Tip Projesine uygun)	ad.	1,00		
16	Servis Yolu Yapılması	m	0,45		
17	Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk)	m ²	220,00		